




# Zjazdy indywidualne na posesje



- Dane techniczne:
1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.
  2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
  3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  $C_{3/4} \leq 6,0$  MPa. Grubość warstwy 15 cm.
  4. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm  $C_{90/3}$ . Grubość warstwy 15 cm.
  5. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
  6. Ława betonowa C 12/15 (B-15) z oporem  $F = 0,08$  m<sup>2</sup>.
  7. Warstwa humusu z obsianiem trawą gr. 10 cm.
  8. Betonowa ścianka czołowa przepustu.
  9. Zasyпка przepustu z mieszanki piaskowo-żwirowej frakcji 0/20 mm.
  10. Przepust rurowy PE/PP o średnicy 40 cm.
  11. Ława z mieszanki piaskowo-żwirowej o frakcji 0-20 mm gr. 20 cm.



NAZWA ZADANIA			
Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną			
INWESTOR			
Wójt Gminy Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
MT-Projekt Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec			
			
BRANŻA		FAZA PROJEKTU	
Drogowa		Projekt wykonawczy	
PROJEKTOWAŁ		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI		MAZ/0188/PBD/16	
SPRAWDZIŁ		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. TOMASZ KORCZAK		MAZ/0477/PBD/16	
OPRACOWAŁ		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. IWONA KOŚLACZ			
TYTUŁ RYSUNKU			
Przekroje normalne			
03.2020	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
	1:50	1/1	BD.04.04