


# PROFIL PIONOWY WYKOPU I ZASYPKI DLA RUR PVC-U

## 1:20



D	B
mm	
do 160	0,90
200	1,00
250	1,05
315	1,10
400	1,25
500	1,40

### OZNACZENIA

1. RURA KANALIZACYJNA
2. PODŁOŻE Z GRUNTU RODZIMEGO
3. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO
4. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEGO DO  $J_s = 91\%$  DLA  $H > 2M$ ,  $J_s = 90\%$  DLA  $H < 2M$
5. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO BEZPOŚREDNIO NAD RURĄ, KTÓREJ NIE NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ
6. ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZANIEM
7. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM

NAZWA ZADANIA

**Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylce, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną**

INWESTOR

**Wójt Gminy Jaktorów  
ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



**PROJEKT**

**MT-Projekt Sp. z o.o.**

**ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,  
05-600 Grójec**

BRANŻA

**Drogowa**

FAZA PROJEKTU

**Projekt wykonawczy**

PROJEKTOWAŁ

**mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI**

NUMER UPRAWNIEN

**MAZ/0188/PBD/16**

PODPIS

OPRACOWAŁ

**mgr inż. MAGDA DURAJ**

NUMER UPRAWNIEN

**MAZ/0477/PBD/16**

PODPIS

SPRAWDZIŁ

**mgr inż. TOMASZ KORCZAK**

NUMER UPRAWNIEN

**MAZ/0477/PBD/16**

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU

**Profil pionowy wykopu**

**02.2020**

SKALA  
**1:20**

ARKUSZ  
**1/1**

NUMER RYSUNKU  
**BD.04.08**