



# Zjazdy indywidualne na posesje

## Widok z góry



## Przekrój A-A



### Dane techniczne:

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  $C_{3/4} \leq 6,0$  MPa gr.15cm,
4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm,
5. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
6. Ława betonowa C 12/15 (B-15) z oporem  $F = 0,08$  m<sup>2</sup>,
7. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm,
8. Krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30 cm ze światłem 10 cm,
9. Krawężnik betonowy zaniżony 15x30 cm,
10. Warstwa humusu z obsianiem trawą gr. 10 cm.
11. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm  $C_{90/3}$ . Grubość warstwy 15 cm.

### NAZWA ZADANIA

**Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od  
km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości  
Chyliczki oraz Chylisce, gmina Jaktorów  
wraz z infrastrukturą techniczną**

### INWESTOR

**Wójt Gminy Jaktorów  
ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów**

### JEDNOSTKA PROJEKTOWA



**PROJEKT**

**MT-Projekt Sp. z o.o.**

**ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,  
05-600 Grójec**

### BRANŻA

**Drogowa**

### FAZA PROJEKTU

**Projekt wykonawczy**

### PROJEKTOWAŁ

**mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI**

### NUMER UPRAWNIEN

**MAZ/0188/PBD/16**

### PODPIS

### SPRAWDZIŁ

**mgr inż. TOMASZ KORCZAK**

### NUMER UPRAWNIEN

**MAZ/0477/PBD/16**

### PODPIS

### OPRACOWAŁ

**mgr inż. IWONA KOŚLACZ**

### NUMER UPRAWNIEN

### PODPIS

### TYTUŁ RYSUNKU

**Przekroje normalne**

**03.2020**

**SKALA**

**1:50**

**ARKUSZ**

**1/1**

### NUMER RYSUNKU

**BD.04.05**