


# Zjazdy publiczne na posesje



- Dane techniczne:
- 1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.
  - 2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
  - 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  $C_{3/4} \leq 6,0$  MPa. Grubość warstwy 15 cm.
  - 4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
  - 5. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
  - 6. Ława betonowa C 12/15 (B-15) z oporem  $F = 0,08$  m<sup>2</sup>.
  - 7. Warstwa humusu z obsianiem trawą gr. 10 cm.
  - 8. Krawężnik betonowy zaniżony o wymiarach 15x30x100 cm.
  - 9. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm.
  - 10. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm
  - 11. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm  $C_{90/3}$ . Grubość warstwy 15 cm.



NAZWA ZADANIA <b>Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylce, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną</b>		
INWESTOR <b>Wójt Gminy Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów</b>		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA <b>MT PROJEKT</b> <b>MT-Projekt Sp. z o.o.</b> <b>ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec</b>		
BRANŻA <b>Drogowa</b>	FAZA PROJEKTU <b>Projekt wykonawczy</b>	
PROJEKTOWAŁ <b>mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI</b>	NUMER UPRAWNIEN <b>MAZ/0188/PBD/16</b>	PODPIS
SPRAWDZIŁ <b>mgr inż. TOMASZ KORCZAK</b>	NUMER UPRAWNIEN <b>MAZ/0477/PBD/16</b>	PODPIS
OPRACOWAŁ <b>mgr inż. IWONA KOŚLACZ</b>	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU <b>Przekroje normalne</b>		
<b>03.2020</b>	SKALA <b>1:50</b>	ARKUSZ <b>1/1</b>
NUMER RYSUNKU <b>BD.04.06</b>		