



# Zjazd publiczny w km 0+369,77

Widok z góry



Przekrój A-A



Dane techniczne:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3. Grubość warstwy 4 cm.
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W. Grubość warstwy 5 cm.
3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. Grubość warstwy 20 cm.
4. Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0 MPa. Grubość warstwy 15 cm.
5. Krawężnik betonowy zaniżony o wymiarach 15x30x100 cm
6. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3. Grubość warstwy 15 cm.
7. Nawierzchnia z kostki betonowej. Grubość 6 cm.
8. Warstwa humusu z obsianiem trawą gr. 10 cm.
9. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm.
10. Opornik betonowy zaniżony o wymiarach 12x25 cm,
11. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
12. Ława betonowa C 12/15 (B-15) z oporem F = 0,08 m<sup>2</sup>,

NAZWA ZADANIA			
Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylce, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną			
INWESTOR			
Wójt Gminy Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
MT-Projekt Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec			
BRANŻA		FAZA PROJEKTU	
Drogowa		Projekt wykonawczy	
PROJEKTOWAŁ		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI		MAZ/0188/PBD/16	
SPRAWDZIŁ		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. TOMASZ KORCZAK		MAZ/0477/PBD/16	
OPRACOWAŁ		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. IWONA KOŚLACZ			
TYTUŁ RYSUNKU			
Przekroje normalne			
03.2020	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
	1:50	1/1	BD.04.07