



Odcinek: od km 0+445,45 do km 0+474,50; od km 0+509,65 do km 0+525,20; od km 0+536,85 do km 0+561,80;
od km 0+713,90 do km 0+734,20 ; od km 0+831,85 do km 0+905,15; od km 0+993,40 do km 0+998,35





Odcinek: od km 0+474,50 do km 0+509,65; od km 0+734,20 do km 0+758,80



- Dane techniczne:
- Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
 - Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C_{90/3}. Grubość warstwy 10 cm.
 - Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
 - Ława betonowa C12/15 z oporem F = 0,05 m².
 - Warstwa humusu z obsianiem trawą gr. 10 cm.
 - Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C_{90/3}. Grubość warstwy 15 cm.
 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3. Grubość warstwy 4 cm.
 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W. Grubość warstwy 5 cm.
 - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P. Grubość warstwy 7 cm.
 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C_{90/3}. Grubość warstwy 20 cm.
 - Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0 MPa. Grubość warstwy 25 cm.
 - Opornik betonowy zaniżony o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
 - Ława betonowa C12/15 z oporem F = 0,08 m².
 - Umocnienie dna rowu i skarp płytami ażurowymi betonowymi o wymiarach 60x40x8 cm
 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm.

Odcinek: od km 0+561,80 do km 0+586,05



NAZWA ZADANIA Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną			
INWESTOR Wójt Gminy Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA <div> MT-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec</div>			
BRANŻA Drogowa		FAZA PROJEKTU Projekt wykonawczy	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI		NUMER UPRAWNIEN MAZ/0188/PBD/16	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. TOMASZ KORCZAK		NUMER UPRAWNIEN MAZ/0477/PBD/16	PODPIS
OPRACOWAŁ mgr inż. IWONA KOŚLACZ		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU Przekroje normalne			
03.2020	SKALA 1:50	ARKUSZ 1/1	NUMER RYSUNKU BD.04.03